

**Grf. Toftemose v/Poul Wolter  
Toftemosevej 33  
3100 Hornbæk**

**COLAS DANMARK A/S**

**KONTAKTPERSON**  
Mahboob Pervez  
Telefon:  
Telefax:  
Mobil: 4034 6574  
mahboob.pervez@colas.dk

**Dato: 23. april 2014**

Vores ref.: 12329300

**ASFALTDIVISIONEN**  
Fabriksparken 40  
DK-2600 Glostrup

Telefon: 45 98 98 98  
Telefax: 45 83 99 82

## **TILBUD**

### **Grf. Toftemose, Hornbæk**

Ifølge aftale fremsender vi hermed vort tilbud på følgende arbejde:

Aftalegrundlag:  
Tegning af d. 30-01-2014.

#### **Asfaltarbejde**

##### **1) Slidlag, hele areal+stier (10850 m<sup>2</sup> + 500 m<sup>2</sup>)**

Levering og udlægning af maskinafretning med 60 kg/m<sup>2</sup> AB 6t klippegranit 160/220.

Fladefræsning Toftemosegårdsvej, t= ca. 2,5 cm 2500 m<sup>2</sup>

Inkl. bortkørsel af fræs til godkendt deponi

20 stk Udskiftning af rist incl. brøndgods

105 stk Højtænder

20 lbm Opretning af kantsten diverse steder inkl. kantfyldning med GAB

11350 m<sup>2</sup> á kr. 86,00

**Kr. 976.100,00**

##### **2) Slidlag, Toftemosevej**

Levering og udlægning af slidlag med 60 kg/m<sup>2</sup> AB 6t klippegranit 160/220.

Fladefræsning, t= ca. 2,5 cm 2000 m<sup>2</sup>

Inkl. bortkørsel af fræs til godkendt deponi

75 stk Højtænder

2000 m<sup>2</sup> á kr. 113,00

**Kr. 226.000,00**

##### **3) 2 Delstykker**

Levering og udlægning af slidlag med 60 kg/m<sup>2</sup> AB 6t knust grusgrav 160/220.

Fladefræsning, t= ca. 2,5 cm 500 m<sup>2</sup>

Inkl. bortkørsel af fræs til godkendt deponi

500 m<sup>2</sup> á kr. 205,00

**Kr. 102.500,00**

##### **4) Revneforsegling**

Levering og udlægning af revneforsegling udført med Colas revnemastik H2, afstrøning med sand

500 lbm á kr. 45,00

**Kr. 22.500,00**

##### **5) Udskiftninger**

Levering og udlægning af bærelag med 7 cm GAB 0 Type 16 70/100.

Dybdefræsning, t= 7cm 500 m<sup>2</sup>

Inkl. bortkørsel af fræs til godkendt deponi

500 m<sup>2</sup> á kr. 370,00

**Kr. 185.000,00**

**Regulering flydende Ø600 dæksler**  
1 stk Regulering af flydende Ø 600 dæksel  
**1 stk á kr. 500,00**

**Kr. 500,00**

Alle priser er excl. moms.

**Vi tager forbehold for:**

gennemgroning af græs og ukrudt.  
mærker/rivninger i asfaltbelægningen forårsaget af svingende køretøjer mm.  
sætninger og revner i asfaltbelægningen forårsaget af sætninger i underliggende lag.

**Salgsbetingelser:**

Prisen for arbejde udført efter 12 måneder fra tilbudsdagen indeksreguleres. Regulering sker som angivet i bilag 1 til bygge og boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid. Som indeks anvendes reguleringsindeks for asfaltarbejder.

AB 92 er gældende for entreprisen.

Priserne er excl. regulering af faste dæksler og riste i højde.

Mængderne på revneforsegling og udskiftninger af asfalt er skønnet mængder. De øvrige mængder er opgivet af kunden. Der afregnes efter opmåling af faktisk udførte mængderne.

**Betalingsbetingelser:** Efter nærmere aftale.,

Med venlig hilsen  
**COLAS DANMARK A/S**

Mahboob Pervez